

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเครึ่ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า " ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเครึ่ง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศรษฐี ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเครึ่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายธรรมนูญ คงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเครึ่ง

สแกนด้วย CamScanner

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเศรษฐี ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลเคร็ง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีประมาณการวัสดุและแรงงาน ปร.๑ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ สรุปผลการประมาณการ ปร.๑ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยา กรรไพเราะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายศุภกร สังสุณี กรรมการ

๗.๓ นางสาวลินดา หนูเกตุ กรรมการ

สแกนด้วย CamScanner

แบบ ปร.1(ก)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง ฝ่ายประมาณราคา - กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงานทาง (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเศรษฐี 2 หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 248 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.15 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยเศรษฐี 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเครึง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	370,911.140	1.4018	519,943.230	Factor F
2	-ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)			-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ฝนตกชุก 2
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			519,943.230	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (คิดเพียง)			519,900.000	
	ราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร) **(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเครึง ที่ 431/2569 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2569
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายไชยา กรรไพเราะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเครึง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศุภกร สังสุณี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวลินตา หนูเกต)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สแกนด้วย CamScanner

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเศรษฐี 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 248 ม. หนา 0.15 ม.
ไหล่ทาง หินคลุก ข้างละ 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายซอยเศรษฐี 2 หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดตอ								
	- ขนาดเบา	826.400	ตร.ม.	-	-	1.500	1,239.600	1,239.600	
2	งานเกรดเกลี่ยคันทางเดิมแล้วบดทับ								
	- หินคลุก 10 ซม.	752.000	ตร.ม.	-	-	10.000	7,520.000	7,520.000	
3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ไหล่ทางหินคลุก)	14.880	ลบ.ม.	679.130	10,105.450	-	-	10,105.450	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	37.200	ลบ.ม.	576.380	21,441.330	-	-	21,441.330	
5	งานชั้นทาง (หินคลุก) หนา 0.10 ม.	31.350	ลบ.ม.	679.130	21,290.720	-	-	21,290.720	
6	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตคุณภาพ 280 กก./ตร.ซม.	752.000	ตร.ม.	400.920	301,491.840	-	-	301,491.840	เหมารวม
	ใช้เหล็ก wire mesh ขนาด 6 x 6 mm. @ 0.3 x 0.3 cm.								
7	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	60.000	ม.	78.940	4,736.400	14.920	895.200	5,631.600	
8	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	12.000	ม.	167.630	2,011.560	14.920	179.040	2,190.600	
9	-ป้ายโครงการ (ระหว่างดำเนินการ)	1.000	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนยกยอดไป							**370,911.140**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ที่ 431/2569 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2569
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายไชยา กรรไพเราะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายศุภกร สังสุณี)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวลินดา หนูเกต)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สแกนด้วย CamScanner